



170312340974
有效期至2023年01月21日止

检测报告

报告编号: WT2018122701

委托单位: 珐博进(中国)医药技术开发有限公司
沧州分公司
检测单位: 河北欣蓝环境科技有限公司
报告日期: 2019.01.04



声 明

1、本检测报告必须有骑缝章，封面加盖本公司检验检测专用章、计量认证专用章，必需有审核人、授权签字人的签字，否则视为无效检测报告；

2、报告发生任何涂改后均无效；

3、报告正本发送给客户，副本由本公司存档；

4、检测数据仅对本次检测负责；

5、对检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果；

6、本公司接受委托送检品，其检验检测数据，结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

7、本报告未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）检验检测报告，且报告复印件未加盖“河北欣蓝环境科技有限公司检验检测专用章”，本公司不承担法律责任。

检测单位: 河北欣蓝环境科技有限公司

报告编写: 靳晓玉

审 核: 张特

签 发: 陈秀丽

签发日期: 2019年 01 月 04 日

参加检测人员: 李国轩、任晓飞、刘子娴、李建红、刘文静、邵肖
肖、任旭日、靳晓玉、梁晓芳、冉士奇、王晓波、
朱云倩

本单位通讯资料

电 话: 0311-85467888

传 真: 0311-85467888

邮 编: 051430

地 址: 石家庄市栾城区中兴大道 55-5 号

检测结果

受检单位		珐博进（中国）医药技术开发有限公司沧州分公司					
单位地址		沧州临港经济技术开发区西区，经五路以东，纬二路以北					
检测类别		有组织废气		净化设备名称		水喷淋+活性炭吸附装置	
采样日期	采样点位	检测项目	检测结果				
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值/ 最大值	标准值
2018 年 12 月 28 日	合成区、洁净区、 罐区工序废气治 理设施进口	标干流量(m³/h)	1069	1090	1113	1091/1113	/
		非甲烷总烃浓度 (mg/m³)	10.6	10.3	10.4	10.4/10.6	/
		甲醇浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/
		颗粒物浓度 (mg/m³)	252	244	235	244/252	/
		臭气浓度 (无量纲)	9772	5495	7328	9772	/
	合成区万向集气 罩排风罩废气治 理设施进口	标干流量(m³/h)	2528	2581	2634	2581/2634	/
		非甲烷总烃浓度 (mg/m³)	10.3	9.62	9.27	9.73/10.3	/
		甲醇浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/
		颗粒物浓度 (mg/m³)	178	169	161	169/178	/
		臭气浓度 (无量纲)	5495	9772	7328	9772	/
	洁净区万向排风 罩废气治理设施 进口	标干流量(m³/h)	2795	2900	2953	2883/2953	/
		非甲烷总烃浓度 (mg/m³)	9.41	9.70	9.26	9.46/9.70	/
		甲醇浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/
		颗粒物浓度 (mg/m³)	197	185	188	190/197	/
		臭气浓度 (无量纲)	5495	5495	7328	7328	/
执行标准	/						
结论：		/					

注: 珐博进(中国)医药技术开发有限公司沧州分公司检测期间生产负荷为 85%, ND 表示未检出。

检测结果

受检单位		珐博进（中国）医药技术开发有限公司沧州分公司					
单位地址		沧州临港经济技术开发区西区，经五路以东，纬二路以北					
检测类别		有组织废气		净化设备名称		水喷淋+活性炭吸附装置	
采样日期	采样点位	检测项目	检测结果				
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值/ 最大值	标准值
2018 年 12 月 28 日	化验室通风橱集 气罩废气治理设 施进口	标干流量(m³/h)	2294	2345	2398	2346/2398	/
		非甲烷总烃浓度 (mg/m³)	8.05	8.11	8.67	8.28/8.67	/
		甲醇浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/
		颗粒物浓度 (mg/m³)	206	206	209	207/209	/
		臭气浓度 (无量纲)	5495	9772	7328	9772	/
	生产过程各工 序、罐区、化验 室废气治理设施 出口（排气筒高 23m ）	标干流量(m³/h)	8608	8507	8912	8676/8912	/
		非甲烷总烃浓度 (mg/m³)	2.72	2.58	2.52	2.61/2.72	≤60
		非甲烷总烃去除 效率（%）	72.8				≥90
		甲醇浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	≤20
		颗粒物浓度 (mg/m³)	14.6	14.1	13.5	14.1/14.6	≤120
		颗粒物排放速率 (kg/h)	0.126	0.120	0.120	0.122/0.126	≤11.03
		臭气浓度 (无量纲)	550	977	1303	1303	≤6000
执行标准	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1（医药制造工业）标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准						
结论：检测结果表明，2018 年 12 月 28 日，珐博进（中国）医药技术开发有限公司生产过程各工序、罐区、化验室废气治理设施出口排放废气中非甲烷总烃、甲醇浓度最大值均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1（医药制造工业）标准，颗粒物浓度及排放速率最大值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准；臭气浓度最大值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准。							

注: 珐博进(中国)医药技术开发有限公司沧州分公司检测期间生产负荷为 85%, ND 表示未检出。

检测结果

受检单位		珐博进（中国）医药技术开发有限公司沧州分公司					
单位地址		沧州临港经济技术开发区西区，经五路以东，纬二路以北					
检测类别		有组织废气		净化设备名称		水喷淋+活性炭吸附装置	
采样日期	采样点位	检测项目	检测结果				
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值/ 最大值	标准值
2018 年 12 月 29 日	合成区、洁净区、 罐区工序废气治 理设施进口	标干流量(m³/h)	1083	1108	1159	1117/1159	/
		非甲烷总烃浓度 (mg/m³)	10.3	10.2	10.3	10.3/10.3	/
		甲醇浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/
		颗粒物浓度 (mg/m³)	241	228	229	233/241	/
		臭气浓度 (无量纲)	5495	5495	9772	9772	/
	合成区万向集气 罩排风罩废气治 理设施进口	标干流量(m³/h)	2468	2615	2696	2593/2696	/
		非甲烷总烃浓度 (mg/m³)	9.44	8.69	9.55	9.23/9.55	/
		甲醇浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/
		颗粒物浓度 (mg/m³)	170	167	171	169/171	/
		臭气浓度 (无量纲)	5495	7328	5495	7328	/
	洁净区万向排风 罩废气治理设施 进口	标干流量(m³/h)	2835	3015	2784	2878/3015	/
		非甲烷总烃浓度 (mg/m³)	9.24	9.26	8.15	8.88/9.26	/
		甲醇浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/
		颗粒物浓度 (mg/m³)	199	183	184	189/199	/
		臭气浓度 (无量纲)	7328	5495	9772	9772	/
执行标准	/						
结论：		/					

注: 珐博进(中国)医药技术开发有限公司沧州分公司检测期间生产负荷为 85%, ND 表示未检出。

检测结果

受检单位		珐博进（中国）医药技术开发有限公司沧州分公司					
单位地址		沧州临港经济技术开发区西区，经五路以东，纬二路以北					
检测类别		有组织废气		净化设备名称		水喷淋+活性炭吸附装置	
采样日期	采样点位	检测项目	检测结果				
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值/ 最大值	标准值
2018 年 12 月 29 日	化验室通风橱集 气罩废气治理设 施进口	标干流量(m³/h)	2205	2194	2428	2276/2428	/
		非甲烷总烃浓度 (mg/m³)	8.15	8.08	7.85	8.03/8.15	/
		甲醇浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/
		颗粒物浓度 (mg/m³)	204	223	218	215/223	/
		臭气浓度 (无量纲)	5495	9772	5495	9772	/
	生产过程各工 序、罐区、化验 室废气治理设施 出口（排气筒高 23m ）	标干流量(m³/h)	9098	8391	8691	8727/9098	/
		非甲烷总烃浓度 (mg/m³)	2.44	2.63	2.45	2.51/2.63	≤60
		非甲烷总烃去除 效率（%）	72.4				≥90
		甲醇浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	≤20
		颗粒物浓度 (mg/m³)	12.9	12.3	13.5	12.9/13.5	≤120
		颗粒物排放速率 (kg/h)	0.117	0.103	0.117	0.113/0.117	≤11.03
		臭气浓度 (无量纲)	1280	550	977	1280	≤6000
执行标准	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1（医药制造工业）标准、《大气污 染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准						
结论：检测结果表明，2018 年 12 月 29 日，珐博进（中国）医药技术开发有限公司生产过程各工序、罐区、化验室 废气治理设施出口排放废气中非甲烷总烃、甲醇浓度最大值均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）表 1（医药制造工业）标准，颗粒物浓度及排放速率最大值均符合《大气污染物综合排 放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准；臭气浓度最大值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准。							

注: 珐博进(中国)医药技术开发有限公司沧州分公司检测期间生产负荷为 85%, ND 表示未检出。

检测结果

受检单位		珐博进(中国)医药技术开发有限公司沧州分公司					
单位地址		沧州临港经济技术开发区西区, 经五路以东, 纬二路以北					
检测类别		有组织废气		净化设备名称		水喷淋+活性炭吸附装置	
采样日期	采样点位	检测项目	检测结果				
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值/ 最大值	标准值
2018 年 12 月 28 日	危废库废气治理 设施进口	标干流量(m³/h)	772	726	769	756/772	/
		非甲烷总烃浓度 (mg/m³)	12.7	13.4	13.0	13.0/13.4	/
		臭气浓度 (无量纲)	5495	9772	7328	9772	/
	危废库废气治理 设施出口 (排气 筒高 15m)	标干流量(m³/h)	903	908	1011	941/1011	/
		非甲烷总烃浓度 (mg/m³)	4.39	4.21	3.99	4.20/4.39	≤30
		非甲烷总烃去除 效率 (%)	59.9				≥90
		臭气浓度 (无量纲)	1280	550	977	1280	≤2000
2018 年 12 月 29 日	危废库废气治理 设施进口	标干流量(m³/h)	794	743	794	777/794	/
		非甲烷总烃浓度 (mg/m³)	12.7	13.4	13.2	13.1/13.4	/
		臭气浓度 (无量纲)	5495	7328	5495	7328	/
	危废库废气治理 设施出口 (排气 筒高 15m)	标干流量(m³/h)	986	991	952	976/991	/
		非甲烷总烃浓度 (mg/m³)	4.11	4.22	4.04	4.12/4.22	≤30
		非甲烷总烃去除 效率 (%)	60.4				≥90
		臭气浓度 (无量纲)	733	977	1303	1303	≤2000
执行标准	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 表 1 (医药制造业) 标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 2 标准						
结论: 检测结果表明, 2018 年 12 月 28 日、29 日, 珐博进(中国)医药技术开发有限公司危废库废气治理设施出口排放废气中非甲烷总烃浓度最大值符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 表 1 (医药制造业) 标准; 臭气浓度最大值符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 2 标准。							

注: 珐博进(中国)医药技术开发有限公司沧州分公司检测期间生产负荷为 85%; 排气筒高度未达到高出周围 200m 半径范围的建筑 5m 以上, 非甲烷总烃排放限值严格 50%执行。

检测结果

受检单位		珐博进（中国）医药技术开发有限公司沧州分公司					
单位地址		沧州临港经济技术开发区西区，经五路以东，纬二路以北					
检测类别		有组织废气		净化设备名称		等离子净化器	
采样日期	采样点位	检测项目	检测结果				
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值/ 最大值	标准值
2018 年 12 月 28 日	污水处理站废气 治理设施进口	标干流量(m³/h)	1581	1609	1603	1598/1609	/
		非甲烷总烃浓度 (mg/m³)	10.5	10.7	10.6	10.6/10.7	/
		甲醇浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/
		氨浓度(mg/m³)	13.6	13.9	14.6	14.0/14.6	/
		硫化氢浓度 (mg/m³)	0.494	0.487	0.494	0.492/0.494	/
		臭气浓度 (无量纲)	5495	5495	7328	7328	/
	污水处理站废气 治理设施出口 (排气筒高 19.5m)	标干流量(m³/h)	1752	1865	1853	1823/1865	/
		非甲烷总烃浓度 (mg/m³)	3.28	3.35	3.28	3.30/3.35	≤30
		非甲烷总烃去除 效率（%）	64.4				≥90
		甲醇浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	≤10
		氨浓度(mg/m³)	2.32	2.26	2.30	2.29/2.32	/
		氨排放量（kg/h）	4.06× 10 ⁻³	4.21× 10 ⁻³	4.26× 10 ⁻³	4.18×10 ⁻³ /4.26 ×10 ⁻³	≤8.7
		硫化氢浓度 (mg/m³)	0.125	0.133	0.112	0.123/0.133	/
		硫化氢排放量 (kg/h)	2.19× 10 ⁻⁴	2.48× 10 ⁻⁴	2.08× 10 ⁻⁴	2.25×10 ⁻⁴ /2.48 ×10 ⁻⁴	≤0.58
		臭气浓度 (无量纲)	733	977	1303	1303	≤2000
执行标准	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1（医药制造业）标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准						
结论：检测结果表明，2018 年 12 月 28 日，珐博进（中国）医药技术开发有限公司污水处理站废气治理设施出口排放废气中非甲烷总烃、甲醇浓度最大值均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1（医药制造业）标准；氨、硫化氢排放量及臭气浓度最大值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准。							

注: 珐博进(中国)医药技术开发有限公司沧州分公司检测期间生产负荷为 85%; ND 表示未检出; 排气筒高度未达到高出周围 200m 半径范围的建筑 5m 以上, 非甲烷总烃、甲醇排放限值严格 50% 执行。

检测结果

受检单位		珐博进（中国）医药技术开发有限公司沧州分公司					
单位地址		沧州临港经济技术开发区西区，经五路以东，纬二路以北					
检测类别		有组织废气		净化设备名称		等离子净化器	
采样日期	采样点位	检测项目	检测结果				
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值/ 最大值	标准值
2018 年 12 月 29 日	污水处理站废气 治理设施进口	标干流量(m³/h)	1608	1638	1638	1628/1638	/
		非甲烷总烃浓度 (mg/m³)	10.3	10.2	10.3	10.3/10.3	/
		甲醇浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/
		氨浓度(mg/m³)	13.7	14.3	14.0	14.0/14.3	/
		硫化氢浓度 (mg/m³)	0.467	0.486	0.492	0.482/0.492	/
		臭气浓度 (无量纲)	9772	5495	7328	9772	/
	污水处理站废气 治理设施出口 (排气筒高 19.5m)	标干流量(m³/h)	1844	1822	1709	1792/1844	/
		非甲烷总烃浓度 (mg/m³)	3.26	3.20	3.47	3.31/3.47	≤30
		非甲烷总烃去除 效率（%）	64.5				≥90
		甲醇浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	≤10
		氨浓度(mg/m³)	2.36	2.31	2.31	2.33/2.36	/
		氨排放量（kg/h）	4.35× 10 ⁻³	4.21× 10 ⁻³	3.95× 10 ⁻³	4.17×10 ⁻³ /4.35 ×10 ⁻³	≤8.7
		硫化氢浓度 (mg/m³)	0.117	0.131	0.110	0.119/0.131	/
		硫化氢排放量 (kg/h)	2.16× 10 ⁻⁴	2.39× 10 ⁻⁴	1.88× 10 ⁻⁴	2.14×10 ⁻⁴ /2.39 ×10 ⁻⁴	≤0.58
		臭气浓度 (无量纲)	550	977	1280	1280	≤2000
执行标准	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1（医药制造工业）标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准						
结论：检测结果表明，2018 年 12 月 29 日，珐博进（中国）医药技术开发有限公司污水处理站废气治理设施出口排放废气中非甲烷总烃、甲醇浓度最大值均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1（医药制造工业）标准；氨、硫化氢排放量及臭气浓度最大值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准。							

注: 珐博进(中国)医药技术开发有限公司沧州分公司检测期间生产负荷为 85%; ND 表示未检出; 排气筒高度未达到高出周围 200m 半径范围的建筑 5m 以上, 非甲烷总烃、甲醇排放限值严格 50% 执行。