

## 沧州临港德信商贸有限公司物流仓储项目竣工环境保护验收意见

2022年10月18日，沧州临港德信商贸有限公司根据物流仓储项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于沧州临港经济技术开发区东区，中辛路以东，军盐路以南，厂址中心地理坐标为北纬38°20'47.35"，东经117°36'0.03"。

工程涉及内容包括：项目主体工程为年储存中转盐酸20万吨、烧碱30万吨工程，并配套公用及辅助装置，主要包括主体工程（盐酸罐区（1200m<sup>3</sup>盐酸储罐10个，9个常用罐，1个为备用罐），烧碱罐区（1000m<sup>3</sup>烧碱储罐4个，3个常用罐，1个为备用罐））、辅助工程（办公楼等）、储运工程（仓库等）、公用工程（给水系统、雨水管网、污水管网、消防设施、供热系统、供电系统等）、环保工程（废气处理系统、噪声治理系统、绿化等）。

#### （二）建设过程及环保审批情况

2015年1月公司委托河北安亿环境科技有限公司按照《中华人民共和国环境影响评价法》和环保部门的要求，编制了《沧州临港德信商贸有限公司物流仓储项目》环境影响报告书，并于2015年08月04日取得沧州市环境保护局渤海新区分局的审批意见，文号：沧渤环管字[2015]022号。

企业于2020年06月02日取得固定污染源排污登记，登记编号：91130931758911246M001W，有效期：2020年11月10日至2025年11月09日。

企业于2022年5月14日编制突发环境事件应急预案，并在沧州市环境保护局渤海新区分局备案。

项目于2015年09月01日开始建设，2020年06月02日建设完成。

#### （三）投资情况

项目总投资12500万元，其中环保投资240万元，占总投资的1.92%。

#### （四）验收范围

本项目环评及批复涉及范围。

验收组：

张立升 张立升 张立升 张立升 张立升

## 二、工程变动情况

1、企业不再建设综合楼（2层化验室），企业委托第三方进行化验。

2、1栋建筑面积 201.2 m<sup>2</sup> 变配电室变为 1 座占地面积 12m<sup>2</sup> 配电柜。

3、1 座 600m<sup>3</sup> 消防废水池（兼初期雨水池）变为 1 座 1200m<sup>3</sup> 消防废水池（兼初期雨水池）。

4、生活污水经化粪池处理后通过槽车运输至沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂，待后期管网铺设完成通过管网输送至沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂。

5、1 座建筑面积 151.44m<sup>2</sup> 预留仓库变为 1 座建筑面积 320m<sup>2</sup> 仓库（1#）及 1 座建筑面积 1250m<sup>2</sup> 仓库（2#）。

依据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本项目变动情况不属于重大变动，纳入验收内容。

## 三、本项目采取的环境保护措施

### 1.废气污染防治措施

本项目产生氯化氢废气经过管道引至喷淋塔中处理，处理完成后经 15 米排气筒高空排放，氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放标准要求。

### 2.废水污染防治措施

本项目废水主要为喷淋塔产生酸性水和生活污水。

喷淋塔产生酸性水，定期监测喷淋塔中水的 pH 值，pH 在 2~3 之间更换水，收集后作为产品外售。

生活污水经化粪池处理后排入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂，污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准及沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂收水标准，不会对周围水环境产生影响。

注：生活污水经化粪池处理后通过槽车运输至沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂，待后期管网铺设完成通过管网输送至沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂。

### 3.噪声防治措施

项目选用低噪声设备，设备加减振装置，隔声等措施，再经过距离衰减后，营运期项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

验收组： 张华信 张立升 李海峰 袁永强 王明芳

中3类及4类（西厂界）标准要求，对周围环境影响较小。

#### 4.固废防治措施

本项目职工产生生活垃圾统一收集后由环卫部门清运至垃圾处理厂处理。

#### 四、环境保护设施监测结果

验收监测期间，污水处理负荷75%以上的工况要求，符合验收：

**废气：**本项目HCl废气排气筒出口，HCl最大排放浓度 $5.6\text{mg}/\text{m}^3$ ，最大排放速率 $0.002\text{kg}/\text{h}$ ，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

厂界HCl浓度最大值为 $0.194\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

**废水：**化粪池出水水质（污染物最大排放浓度）PH：7.1-7.3；COD： $148\text{mg}/\text{L}$ ；氨氮： $19.3\text{mg}/\text{L}$ ；SS： $71\text{mg}/\text{L}$ ，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准及沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂收水标准。注：生活污水经化粪池处理后通过槽车运输至沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂，待后期管网铺设完成通过管网输送至沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂。

**噪声：**东、南、北厂界的噪声昼间最大值为 $57.8\text{dB}(\text{A})$ ，夜间最大值为 $47.6\text{dB}(\text{A})$ ，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准限值要求。西厂界的噪声昼间最大值为 $58.0\text{dB}(\text{A})$ ，夜间最大值为 $47.8\text{dB}(\text{A})$ ，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中4类标准限值要求。

**固废：**生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。

**总量：**企业于2020年06月02日取得固定污染源排污登记，登记编号：91130931758911246M001W，有效期：2020年11月10日至2025年11月09日，企业满足总量控制要求。

#### 五、工程建设对环境的影响

项目废气、废水、噪声排放达标，固体废物全部得到合理处置。

#### 六、验收结论

根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目符合环评及批复要求，可以通过竣工环境保护验收。

验收组：张中位 张立 李海存 袁永光 刘范

# 沧州临港德信商贸有限公司物流仓储项目竣工环境保护验收组名单

2022年10月18日

| 验收组 | 姓名  | 工作单位               | 职务/职称 | 电话           | 签字  |
|-----|-----|--------------------|-------|--------------|-----|
| 组长  | 张德信 | 沧州临港德信商贸有限公司       | 总经理   | 13643378999  | 张德信 |
| 成员  | 袁永先 | 河北润宏环保科技有限公司       | 高工    | 13930798083  | 袁永先 |
|     | 齐维霞 | 河北圣力安全与环境科技集团有限公司  | 高工    | 13703173723  | 齐维霞 |
|     | 张月苍 | 河北贵弘环保科技有限公司       | 高工    | 18631790192  | 张月苍 |
|     | 张立升 | 河北渤海远达环境检测技术服务有限公司 | 监测单位  | 0317-5606669 | 张立升 |
|     |     |                    |       |              |     |